PLANBESTEMMELSER

Detaljregulering for Kjetså massetak, Evje og Hornnes kommune

Plan ID: 202103 Dato: 13.02.2023

1. FORMÅLET MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for videre drift av eksisterende masseuttak og sikre god tilbakeføring av landskapet etter avsluttet drift.

2. FELLESBESTEMMELSER

2.1. Kulturminner

Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven §3, må arbeidende straks stanse i den utstrekning de kan berøre kulturminnene. Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen varsles umiddelbart, jf. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig- og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette.

2.2. Hensyn til miljø, støy og forurensning

- Drift av masseuttaket skal til enhver tid skje iht. Forurensningsforskriftens kapittel 30 «Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel».
- Krav til støy nedfelt i forurensningsforskriften § 30-7 skal overholdes. Området skal tilfredsstille støykrav i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016).
- Det tillates etablering av støyvoll med overskuddsmasser og/eller lager ferdigvare mot bebyggelse.
- Det skal brukes støysvakt utstyr der dette er nødvendig.
- Utslipp av støv skal ikke overskride grenseverdiene fastsatt i forurensningsforskriften § 30-5. Støvmåling skal gjennomføres ved bebyggelse nærmere uttaket enn 500 m.
- Når det gjelder utslipp i vann, skal krav i forurensningsforskriften § 30-6 overholdes.

2.3. Ferdigstillelse

Etter hvert som deler av uttaket ferdigstilles iht. godkjent driftsplan, skal avdekningsmasser tilbakeføres i pallene og det skal tilplantes vegetasjon (trær, busker) som har naturlig tilhørighet i området. Det skal foregå etappevis uttak i bruddet, der hver etappe skal istandsettes og tilplantes før



neste etappe påbegynnes. Tykkelsen på avdekkingsmassene som skal tilbakeføres settes til minimum 0,5 m og skal være tilstrekkelig til at det er mulig å reetablere produktiv skog i området.

2.4. Fremmede arter i området

Fremmede arter i området (jfr. Artsdatabankens gjeldende fremmedartliste) skal bekjempes og ikke spres som følge av tiltaket.

2.5. Driftstider for steinbruddet

Driftstider skal følge gjeldende regelverk satt av Direktoratet for mineralforvaltning og til enhver tid gjeldene driftsplan.

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1. Bebyggelse og anlegg

Steinbrudd og masseuttak BSM1 og BSM2

I området kan det drives uttak, evt. knusing og sikting av fjellmasser, lagring av ferdigvare, samt mottak av rene masser til istandsetting av området. Mottak av rene masser tillates for etablering av landbruksareal/skog etter hvert som driften gir rom for det og det er tatt ut masser til ønsket nivå. Søknad om mottak av rene masser skal leveres og godkjennes av Statsforvalteren.

Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineralloven.

3.2. Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm GV

- Grønnstruktur skal fungere som en skjerm mot innsyn og støy inn i uttaket.
- Områdene skal fungere som buffer mellom uttak og omkringliggende område. Det skal her oppføres permanent sikring i form av gjerder, og/eller annen egnet barriere, kombinert med arrondering av øverste bruddkant der det er mulig.
- Det tillates ikke oppbevaring eller installasjoner innenfor vegetasjonssonen.

3.3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg o SKV1

Funksjons- og kvalitetskrav:

- Avkjørsel skal utformes i samsvar med gjeldende vegnormaler og tilfredsstille statens vegvesens krav.

Vegen SKV2 er privat:

- Bruksområdet: Kombinert anleggs-, avlings- og skogsveg, og vegen skal være tilgjengelig for allmennheten.

3.4. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

VAA:

Det tillates at VAA kan brukes som reserve kjøreveg.



4. HENSYNSSONER

4.1. Frisikt

I frisiktlinjen som er vist på plankartet skal det være fri sikt langs vei/kryss/avkjørsel 0,5 m over tilstøtende veibane. Busker, trær og annet som kan hindre sikten er ikke tillatt.

4.2. Flomfare, H320

Det er avsatt faresone for som vist på plankartet. Bebyggelse kan ikke oppføres innenfor flomsonen før området er tilstrekkelig sikret.

5. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

5.1. Kryss ved fv. 42

Før det gis igangsettingstillatelser i planområdet skal siktkravene ved fylkesveg 42 være opparbeidet.

5.2. Konsesjon

Det skal foreligge konsesjon etter lov om erverv og utvinning av mineralressurser (2013-06-10 nr. 45) § 43 før drift igangsettes.

5.3. Fangdam

Fangdam for sedimentering av finstoff skal være etablert før drift igangsettes.

5.4. Frist for istandsetting

Området skal være istandsatt til LNFR inntil 2 år etter endt uttak.

